

広第5号 新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事（給排水設備）
質問事項 回答書

令和6年5月20日

1 / 1

質問番号	質問事項	回答
1	[P-09]メーターの一次側給水管は、既存給水引込管に接続と考えるとよろしいでしょうか。 また、給水加入金は発生しますか。	既存給水引込管に接続します。 給水加入金は発生しますが、工事費に含みません。
2	[P-02]ステンレス鋼鋼管の接合について、60SU以下は拡管接合と記載がありますが、設計書では圧縮・プレス接合となっております。 どちらを正とすれば宜しいでしょうか。	設計書を正とします。
3	[P-02]特記仕様書にて、雑用水給水の管材がSGP-VBとなっておりますが、設計書ではステンレス鋼鋼管となっております。 どちらを正とすれば宜しいでしょうか。	設計書を正とします。
4	[P-11]1階厨房にはガステーブルが設置されると考えるとよろしいでしょうか。	建築工事でガステーブルを設置します。 ただし、ガステーブルまでのガス配管については計上漏れのため精算の対象とします。
5	[P-15]図面ではガス給湯器WHG-1への給水給湯配管が20Aとなっておりますが、給湯器の号数や管内流速等を踏まえると口径が小さいと思われます。 対応をご教授ください。	設計書及び図面のとおり、20Aとしてください。 ただし、口径の変更については必要に応じて精算の対象とします。
6	消火用水槽40 tに水位監視（満減水警報）等の計装は必要でしょうか。	設計書及び図面のとおり、見込まないこととしてください。 ただし、水位監視等の計装は計上漏れのため精算の対象とします。
7	図面番号P-01、見積明細P-12他 特記仕様書P-01配管材料表において雑用水給水は硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VBとなっておりますが、内訳書内の雨水利用配管は一般配管用ステンレス鋼鋼管となっているようです。内訳書を正としてよろしいでしょうか。	設計書を正とします。
8	図面番号P-01、見積明細P-14他 特記仕様書P-01配管材料表において汚水・雑排水・通気の屋内一般は硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管VPとなっておりますが、内訳書はビニル管VP及び保温となっているようです。内訳書を正としてよろしいでしょうか。	設計書のとおり、ビニル管VP及び保温としてください。